KRATA SEPARUJĄCA PRZEJŚCIE MIĘDZY KORYTARZAMI
SYMETRYCZNA, DWUSKRZYDŁOWA DO WYSOKOŚCI 1,35m

NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KORYTARZA - TYNK DO USUNIĘCIA
OBEJMUJĄCE ZAWILGOCONYCH TYNKÓW WRAZ Z OBJAWAMI
KOROZJI BIOLOGICZNEJ I MINERALNEJ, PRZYWRÓCENIE
PIERWOTNEGO WYSTROJU WNĘTRZA ORAZ LOKALIZOWANIE
Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ KORYTARZY CEGLANYCH)

KOMIN WENTYLACYJNY W CAŁOŚCI OCZYŚCIĆ Z TYNKU

ZLEW JEDNOKOMOROWY
ŚCIANY OTYNKOWANE MALOWANE
FARBĄ ZMYWALNĄ W KOLORZE BIAŁYM
DO WYSOKOŚCI ŁUKU NAD WNĘKĄ

ZAWILGOCONY TYNK Z WYKWITAMI SOLI, POŁACIAMI PLEŚNI ORAZ
GRZYBÓW DO SKUCIA POWYŻEJ PŁYTEK CERAMICZNYCH
CEGŁĘ NALEŻY OCZYŚCIĆ SZCZOTKAMI RYŻOWYMI (BEZ WŁOSÓW
DRUCIANYCH) ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZACHOWANIE
SPOIWU CEGŁY (JEŻELI JEDNAK WYSTĘPUJE NA POWIERZCHNI
ODKRYTYCH CEGŁĘ)

FUGI PŁYTEK CERAMICZNYCH NALEŻY OCZYŚCIĆ I ZABEZPIECZYĆ
ŚRODKIEM GRZYBOBÓJczym NA CAŁEJ POWIERZCHNI
CZYNNOŚĆ POWTÓRZYĆ KILKUKROTNIE DO UZYSKANIA EFEKTU
WYBIELENIA FUGI

CZĘŚĆ ZABUDOWANA
PRYWATNYMI GARAŻAMI

CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

MIEJSCE NA WDCARP O ATEJ BOCZNEJ CZĘŚCI

WEJŚCIE NA
PIĘTRO BASTIONU

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
ISTNIEJĄCA LOKALIZACJA BEZ ZMIAN

BALUSTRADA SZKLANA (BEZ POCHWYTU)
WYSOKOŚĆ NIE MNIEJ NIŻ 1,1m
MOCOWANIE PROFILU ZE STALI NIERDZEWNEJ MATOWEJ
DO PODŁOŻY WG RYSUNKU NR 4A

PODEST WYRÓWNUJĄCY MIEJSCOWA RÓŻNICE POZIOMÓW
(UBYTKÓW) POWIERZCHNIA 16,9m²
WARSTWY PODESTU WG RYS. 3A

PRZEKRÓJ MIEJSCOWY PODESTU WG RYS. NR 3A

ODTWORZENIE ZAMUROWANEGO PRZEJŚCIA MIĘDZY
POMIESZCZENIAMI CENTUM NAUKOWEGO "SOWA"

ISTNIEJĄCA INSTALACJA C.O.
ZAWORY I AUTOMATYKA DO ZAMONTOWANIA
RZWICZKAMI GRZEJNIKOWYMI

PROJEKTOWANY PODEST
BEZPROGOWE WEJŚCIE DO POMIESZCZENIA NR 2.20

SZAFKA C.O. WBUDOWANA W ŚCIANĘ NA WYSOKOŚCI 8cm
NAD PODŁOGĄ,
w CELU UMOŻLIWIENIA UCHYLANIA SZAFKI NALEŻY
WYCIĄĆ ZDEJMOWANĄ CZĘŚĆ PODESTU
O WYMIARACH 0.7x0.7m

KOŃCOWA KRAWĘDŹ PROJEKTOWANEGO PODESTU ORAZ
POCZĄTEK POCHYLENIA OZNACZONY GRAFICZNIE

CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
ISTNIEJĄCA LOKALIZACJA BEZ ZMIAN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. [m²]
2.1	KORYTARZ	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	48,13
2.3	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	28,63
2.4	SALA WYKŁADOWA / PRACOWNIA	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	47,57
2.5	KORYTARZ - DZIAŁOBITNIA	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	47,68
2.6	SALA WYKŁADOWA / PRACOWNIA	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	45,22
2.7	WC DAMSKIE / PRYSZNICE	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	11,12
2.8	WC OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	5,20
2.9	WC MĘSKIE / PRYSZNICE	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	15,31
2.10	KORYTARZ	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	36,31
2.11	SALA WYKŁADOWA / PRACOWNIA	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	57,27
2.12	SALA WYKŁADOWA / PRACOWNIA	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	58,51
2.13	SALA WYKŁADOWA / PRACOWNIA	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	57,26
2.14	SALA WYKŁADOWA / PRACOWNIA	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	58,51
2.15	KORYTARZ	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	51,73
2.16.1	HOLL	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	57,09
2.16.2	KLATKA SCHODOWA	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	6,92
2.17	KORYTARZ	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	68,81
2.18	SALA WYKŁADOWA / PRACOWNIA	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	57,27
2.19	SALA WYKŁADOWA / PRACOWNIA	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	58,51
2.20	SALA WYKŁADOWA / PRACOWNIA	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	51,57
2.21	KORYTARZ	ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	35,88
	RAZEM		904.5000

UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK DOKONANIA KONTROLI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE:

1. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE W ZAKRESIE TYNKÓW:
PRACE RESTAURATORSKIE I KONSERWATORSKIE POLEGAJĄCE NA USUNIĘCIU WTÓRNYCH I ZNISZCZONYCH (ZAWILGOCONYCH, ZASOLONYCH, ODSPOJONYCH TYNKÓW Z WYKWITAMI PLEŚNI I GRZYBÓW) PROWADZONE BĘDĄ NA PODSTAWIE POZWOLENIA KONSERWATORSKIEGO NR 934/N/2021 Z DN. 28 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (ZNAK: ZN.5142.575.2021.KO)
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PRAC WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH AUTORSTWA MGR DOROTY GRYCZEWSKIEJ Z PAŹDZIERNIKA 2021 R. UZGODNIONEGO POD NR ZN.5142.575.2021.KO

2. WYKONANIE PODESTÓW NIWELUJĄCYCH BARIERY ARCHITEKTONICZNE - WG RYS. NR **3A**

3. ODTWORZENIE OTWORÓW PRZEJŚCIOWYCH (ROZBIÓRKA WTÓRNYCH ZAMUROWAŃ) MIĘDZY POMIESZCZENIAMI NR 2.18, 2.19, 2.20

3. WYKONANIE BALUSTRADY ZABEZPIECZAJĄCEJ SZKLANEJ BEZ POCHWYTU (CZYSTA TAFLA MINIMALIZUJĄCA WIDOCZNOŚĆ, NIE ZASŁANIAJĄCA ORYGINALNEJ KUTEJ BALUSTRADY NIESPEŁNIAJĄCEJ WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA) - WG RYS. NR **4A, 5A**

4. MONTAŻ KRAT SEPARUJĄCYCH NIEZAMYKANYCH NA STAŁE, NISKICH (H=1,20m) ODDZIELAJĄCYCH DOSTĘP DZIECI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PIĘTRZE BASTIONU DO KLATKI SCHODOWEJ - WG RYS. NR **6A**

5. ZAINSTALOWANIE ZLEWU JEDNOKOMOROWEGO W POMIESZCZENIU NR 2.11 (SALA WYKŁADOWA W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA KREATYWNE Z DZIEĆMI) - ZAKRES WYMAGANEJ INSTALACJI WG RYS. NR **1S**

OZNACZENIA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ZNISZCZONE TYNKI WAPIENNE DO USUNIĘCIA
  PRZYWRÓCENIE PIERWOTNEGO WYSTROJU WNĘTRZA BASTIONU – ŚCIANA CEGLANA
- ROZBIÓRKA, ODTWORZENIE OTWORÓW (PRZEJŚCIA MIĘDZY POMIESZCZENIAMI CENTRUM SOWA)
- CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM
- PROJEKTOWANY PODEST NIWELUJĄCY PROGI ORAZ USKOKI PRZED WEJŚCIAMI DO POMIESZCZEŃ CENTRUM SOWA I GŁÓWNEGO KORYTARZA

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel.+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH DLA CENTRUM „SOWA" UL. PIASTOWSKA 19, 48-300 NYSA; DZ. NR 57/12, OBRĘB 0005 ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160705_4 NYSA - MIASTO			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA		DATA:	24. 02. 2022 r.
ZAKRES OPRAC.	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys.	Nr rys.
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		1:100	1 A
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. PIOTR SMOTER UPR. nr 09/OPOKK/2018			